

ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Τ.Θ. 1068 - 711 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ. 2810 338115-116 F.2810 226110 info@portheraclion.gr
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 077049127000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα: Προμηθειών και Συμβάσεων

Τηλ: 2810-338184

E-mail: kmastoraki@portheraclion.gr

Ηράκλειο, 31.03.2025

Αρ.πρωτ. 2420

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ
ΖΩΝΗΣ»**

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.5126/2024 (ΦΕΚ Α' 115/26.07.2024) «Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης αναφορικά με τη χρήση και εκμετάλλευση ορισμένων χώρων και περιουσιακών στοιχείων εντός του Λιμένα Ηρακλείου»,
2. Το Καταστατικό της ΟΛΗ Α.Ε. και ειδικότερα το άρθρο 9 (Αριθμ. Πρωτ. 3363005/13-9-2024 Ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ),
3. Το πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18.09.2024,
4. Την με αριθμό 1/15^{ου} Δ.Σ. Ο.Λ.Η. Α.Ε./18.09.2024 απόφαση, που αφορά τη συγκρότηση σε σώμα του Δ/κού Συμβουλίου της Ο.Λ.Η. Α.Ε.,
5. Την με αριθ. 2/15^{ου} ΔΣ Ο.Λ.Η Α.Ε. /18.09.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκπροσώπησης της εταιρείας και παροχής εξουσιοδοτήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον Δ/ντα Σύμβουλο Ο.Λ.Η. Α.Ε.,
6. Το με αριθμ. πρωτ: 1974/17-03-2025 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης,

καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως καταθέσει προσφορά για τις «**Εργασίες συντήρησης και επισκευής του ηλεκτροφωτισμού και των εγκαταστάσεων δικαιοδοσίας του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ εντός των ορίων της νέας χερσαίας ζώνης**», συνολικού προϋπολογισμού **40.000,00€ πλέον ΦΠΑ**, για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι **Εργασίες συντήρησης και επισκευής του ηλεκτροφωτισμού και των εγκαταστάσεων δικαιοδοσίας του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ εντός των ορίων της νέας χερσαίας ζώνης**, ήτοι εντός της περιφράξης που συνορεύει με τον παραλιακό δρόμο, και περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Α:

1) ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΟΥΛΕ- ΝΕΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (90 ώρες εργασίας)

Γενική περιγραφή:

- Ο φωτισμός του προβλήτα Μικρού Κούλε περιλαμβάνει 11 ιστούς με φανάρι led 40W και 3 ιστούς 12 μέτρων με φωτιστικό σώμα led 70W.
- Ο φωτισμός του νέου επιβατικού σταθμού περιλαμβάνει τον εσωτερικό φωτισμό με λαμπτήρες φθορισμού και led 18-36 W και εξωτερικό φωτισμό (περιβάλλον χώρο) του κτιρίου με ιστούς χαμηλούς και φωτιστικό σώμα led 40W - 46 τεμάχια.

- Ο φωτισμός όλων των κτιρίων δικαιοδοσίας του Ο.Λ.Η. (εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι).

Βασικές εργασίες μηνιαίας συντήρησης:

- Έλεγχος των φωτιστικών και άμεση αντικατάσταση λαμπτήρων-μετασχηματιστών κ.λπ. όπου απαιτείται. Επισκευή φωτιστικών, αντικατάσταση σπασμένων καλυμμάτων ή φωτιστικών, έλεγχος στερέωσης κ.λπ.
- Έλεγχος και συντήρηση των ιστών φωτισμού (μεταλλική κατασκευή, θυρίδα αγκύρωση, αντιδιαβρωτική προστασία, βραχίονες στήριξης φωτιστικών). Αντικατάσταση όταν απαιτείται.
- Έλεγχος των ηλεκτρικών καλωδίων και των γειώσεων. Αντικατάσταση αυτών σε περίπτωση φθοράς.
- Έλεγχος των ηλεκτρικών πινάκων (πίλερ). Εξωτερικός έλεγχος λαμαρίνας, έλεγχος κλειδώματος. Εσωτερικός έλεγχος ένα υπάρχει νερό στο εσωτερικό του. Καθάρισμα από σκόνες και άλατα. Έλεγχος καθαρισμός ηλ/κου υλικού, αντικατάσταση όπου απαιτείται.
- Έλεγχος των καλυμμάτων των φρεατίων του δικτύου. Τοποθέτηση νέου όπου απαιτηθεί.

2) ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ (100 ώρες εργασίας)

Γενική περιγραφή:

- Ο φωτισμός του μώλου εκτείνεται από την αρχή του έως τον φάρο και περιλαμβάνει εκτός από το ηλεκτρικό δίκτυο, 107 περίπου φωτιστικά led 40W, τέσσερις ηλεκτρικούς πίνακες, τέσσερις προβολείς 400W SON και τον πράσινο φάρο.

Βασικές εργασίες εβδομαδιαίας συντήρησης:

- Επισκευή φωτιστικών, αντικατάσταση σπασμένων καλυμμάτων ή φωτιστικών, έλεγχος στερέωσης κ.λπ.
- Έλεγχος των ηλεκτρικών καλωδίων και γειώσεων. Αντικατάσταση αυτών σε περίπτωση φθοράς.
- Έλεγχος ηλεκτρικών πινάκων (πίλερ). Εξωτερικός έλεγχος λαμαρίνας, έλεγχος κλειδώματος. Εσωτερικός έλεγχος εάν υπάρχει νερό στο εσωτερικό του. Καθάρισμα από σκόνες και άλατα. Έλεγχος καθαρισμός ηλ/κου υλικού, αντικατάσταση όπου απαιτείται.
- Έλεγχος των φωτιστικών.
- Έλεγχος των καλυμμάτων των φρεατίων του δικτύου. Τοποθέτηση νέου όπου απαιτηθεί.

Τα υλικά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των εργασιών και η χρήση καλαθοφόρου βαραίνουν τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου.

3) ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΥΛΩΝΕΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗ ΚΕΦΑΛΗ (600 ώρες εργασίας)

Γενική περιγραφή:

- Ο φωτισμός με πυλώνες με κινητή κεφαλή εκτείνεται από το Καρνάγιο (προβλήτα VI) ως το Ψυγείο και περιλαμβάνει 27 πυλώνες ύψους 30 μέτρων με 6 προβολείς led 900W ο καθένας, και 16 πυλώνες ύψους 35 μέτρων με 8 προβολείς led 600W ο καθένας.

Βασικές εργασίες συντήρησης:

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, είναι απαραίτητο σε τακτικά διαστήματα να εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες εξαμηνιαίας συντήρησης - επιθεώρησης των πυλώνων φωτισμού και των πύλερ ρευματοδότησής τους:

- **Συντήρηση κινητού μέρους.** Κατέβασμα κινητής κεφαλής σε ημέρα άπνοιας λόγω κινδύνου εκτύλιξης συρματόσχοινων. Καθαρισμός από τυχόν σκουπίδια. Πλύσιμο με γλυκό νερό. Έλεγχος της περιστροφής των αγκίστρων στερέωσης γύρω από τον άξονά του. Αν αυτά δεν περιστρέφονται κανονικά θα απομακρυνθούν και θα καθαριστούν.
- **Έλεγχος συρματόσχοινων έλξης** σε όλο το μήκος τους. Κάθε συρματόσχοινο στο οποίο παρατηρείτε κάποια παραμόρφωση ή κάποια σπασμένη δεσμίδα (πάνω των 20% των σωματιδίων σπασμένων) για μήκος τουλάχιστον 2 στρωμάτων θα πρέπει να αντικατασταθεί. Θα πρέπει επίσης να ελεγχθεί ένα τα συρματόσχοινα έλξης είναι καλά τοποθετημένα μέσα στα τύμπανα καθώς επίσης και οι επαφές του δίσκου μετατροπής (με τους σφικτήρες των καλωδίων ή με τα χάλκινα εξαρτήματα των καλωδίων) και τα τύμπανα (με τους δίσκους).
- **Έλεγχος των συρματόσχοινων προέκτασης** σε όλο το μήκος μέσω ενώ τηλεσκοπίου. Κάθε συρματόσχοινο στο οποίο παρατηρείται κάποια παραμόρφωση ή κάποια σπασμένη δεσμίδα (πάνω από 20% των σωματιδίων σπασμένα) για μήκος τουλάχιστον 2 στρωμάτων θα πρέπει να αντικατασταθεί. Θα πρέπει επίσης να ελεγχθούν οι ενώσεις στο δίσκο μεταφοράς (με τους σφικτήρες των καλωδίων ή με τα χάλκινα εξαρτήματα των καλωδίων) και στο δακτύλιο.
- **Έλεγχος των ηλεκτρικών καλωδίων** για το αν είναι κατεστραμμένα το σημείο στερέωσης τους τα συρματόσχοινα ανάρτησης, στο σημείο στερέωσης στο δακτύλιο, στα 3 μέτρα πάνω από τον δακτύλιο και γενικά σε όλο το μήκος μέσο ενός τηλεσκοπίου.
- **Τερματικός Διακόπτης-Γάντζοι στερέωσης**
Έλεγχος της θέσης του άξονα της λάκας μεταφοράς σε σχέση με τους τερματικούς διακόπτες μιας και αυτός μπορεί αν έχει αλλάξει λόγω του τεντώματος του καλωδίου.
Έλεγχος της περιστροφής των αγκίστρων στερέωσης γύρω από τον άξονά τους. Αν αυτοί δεν περιστρέφονται κανονικά απομακρύνεται τους και καθαρίσετε τους.
- **Έλεγχος της μεταλλικής κατασκευής** και της βάσης (κοχλίες, περικόχλια) για παραμορφώσεις-οξειδώσεις, γρασάρισμα και επανατοποθέτηση θηκών ανά κοχλία.
- **Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα επί πυλώνα.** Απομάκρυνση του σκεπάσματος του πίνακα και έλεγχος ένα υπάρχει νερό στο εσωτερικό του (ίσως και από υγροποιήσει ατμών). Ο πίνακα σύνδεσης πρέπει να είναι οριζόντιος και μία οπή (διαμέτρου 4 χιλιοστών) θα πρέπει να υπάρχει χαμηλά ώστε να αποφευχθεί υγροποιήσει των ατμών. Καθάρισμα από σκόνες.
- **Αντικατάσταση συρματόσχοινων στήριξης στεφάνης** όπου απαιτείται.

Παρατηρήσεις:

Τα υλικά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των εργασιών και η χρήση καλαθοφόρου και τηλεσκοπικού γερανού βαραίνουν τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου.

Το προσωπικό του αναδόχου θα απαιτείται ορισμένες φορές να εργάζεται σε ύψος 33 μέτρων με καλαθοφόρο όχημα για την ασφάλιση και ανάρτηση της στεφάνης του πυλώνα από τον τηλεσκοπικό γερανό για την απαγκίστρωση της.

Οι οδηγίες συντήρησης θα τηρηθούν αυστηρώς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που υφίστανται στο λιμάνι.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β (80 ώρες)

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΗ ΑΕ

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται και η τρίμηνη καταμέτρηση (συνολικά 4 μετρήσεις) των ενδιάμεσων μετρητών ενέργειας των χρηστών του λιμένα οι οποίοι είναι περίπου 80 και είναι διασκορπισμένοι σε όλους τους χώρους αρμοδιότητας του ΟΛΗ ΑΕ, όπως επίσης και οι δέκα ενδιάμεσοι μετρητές ενέργειας των εγκαταστάσεων οδοφωτισμού,

φωτεινής σηματοδότησης των κόμβων του παραλιακού δρόμου και των εγκαταστάσεων του νέου Λιμενικού ταμείου Ηρακλείου.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΤΙΡΙΑ) ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (1650 ώρες)

Ο ανάδοχος οφείλει να συντηρεί τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του ΟΛΗ ΑΕ (Κτίρια δικαιοδοσίας ΟΛΗ).

Στεγασμένοι Χώροι

1. Κεντρικό Κτίριο Ο.Λ.Η Α.Ε.
2. Κτίριο Ελεύθερης Ζώνης Ηρακλείου
3. Ζυγαριά προβλήτας Ι και προβλήτας ΙΙΙ
4. Συνεργείο-αποθήκη
5. Κτίρια Επιβατικών Σταθμών, προβλήτα Ι-ΙΙ-(ΙV-V)
6. W.C parking 1 &2, w.c Μόλου, w.c Προβλήτας ΙV-V, WC προβλήτας VI,Καρνάγιο.
7. ISOBOX φυλακίων SECURITY
8. Κτίρια αντλιοστασίων και δεξαμενών.
9. Υποσταθμοί (κτίριο ΟΛΗ,προβλήτα ΙΙ-ΙΙΙ-(ΙV-V)-VI

Στην συντήρηση των εγκαταστάσεων συμπεριλαμβάνονται οι παροχές ηλεκτροδότησης των ηλεκτροκίνητων γερανών της προβλήτας ΙΙΙ-(ΙV-V) και οι πίνακες χαμηλής τάσης των Υποσταθμών της ΟΛΗ ΑΕ.Επίσης ο ανάδοχος θα εκτελεί οποιοσδήποτε κατασκευαστικές εργασίες απαιτηθούν για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΟΛΗ ΑΕ (πχ. συναρμολόγηση ηλεκτρικού πίνακα με υλικά και μικρές εσωτερικές εγκαταστάσεις).

Τα υλικά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των εργασιών και η χρήση καλαθοφόρου και τηλεσκοπικού γερανού βαραίνουν τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ (80 ώρες):

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση του χριστουγεννιάτικου φωτισμού που διαθέτει η ΟΛΗ ΑΕ, όταν και εάν του ζητηθεί, όπως και η αποξήλωση του.

Ο χριστουγεννιάτικος φωτισμός περιλαμβάνει περίπου 300 μέτρα λεντοταινία, ένα χριστουγεννιάτικο καράβι μεγάλων διαστάσεων με λεντοταινία και 50 φωτιστικά δυο μεγεθών για ιστούς φωτισμούς με διάφορα θέματα.

Τα υλικά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των εργασιών και η χρήση καλαθοφόρου βαραίνουν τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας διακήρυξης γίνονται δεκτοί ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ και άνω οι οποίοι να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Η/Μ με εμπειρία την τελευταία πενταετία σε συντηρήσεις οδοφωτισμού.

Διαθέσιμο Προσωπικό

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει κατάλληλο προσωπικό σε εμπειρία και αριθμό, για την άρτια εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του λιμένα Ηρακλείου.

Το προσωπικό του αναδόχου θα είναι ασφαλισμένο υποχρεωτικά στο ΙΚΑ με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 156/1994 και του Ν.3863/15-07-2010.

Ο ανάδοχος θα είναι υπόλογος απέναντι στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. και υποχρεούται να αντικαταστήσει οποιοδήποτε στέλεχος του που η αρμόδια υπηρεσία του Ο.Λ.Η. Α.Ε. κρίνει αιτιολογημένα ότι είναι ακατάλληλο.

Τα διατιθέμενα άτομα θα είναι τα ίδια (εκτός των απαιτούμενων για περιόδους αιχμής ή έκτακτης ανάγκης), για όλους τους μήνες της σύμβασης πλην των ημερών της ετήσιας άδειας και των ημερών απουσίας λόγω ασθενείας ή σοβαρής αιτίας. Στις περιπτώσεις αυτές θα αντικαθίστανται από άλλο άτομο του αναδόχου και μόνο για τις συγκεκριμένες ημέρες απουσίας.

Εάν υπάρχει σοβαρός λόγος από τον ανάδοχο αντικατάστασης κάποιου ατόμου, τότε θα ειδοποιεί τον Ο.Λ.Η. Α.Ε.

Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον ανάδοχο την απομάκρυνση των ατόμων που δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμπεριφοράς και αντικατάστασή τους από άλλα άτομα κατόπιν εγκρίσεως από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε.

Γενικές παρατηρήσεις-υποχρεώσεις-ποινικές ρήτρες

1. Το ηλ/κο υλικό που θα απαιτηθεί (λάμπες, μ/σ, φωτιστικά σώματα κ.τ.λ.) θα παρέχεται από την υπηρεσία. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιστρέφει κατεστραμμένα υλικά στην αποθήκη όπου θα τηρείται σχετικό βιβλίο.
2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει όλα τα φωτιστικά σώματα που έχουν καταστραφεί ή λείπουν από τους υπάρχοντες ιστούς φωτισμού πλην των πυλώνων φωτισμού ύψους 30-33 μέτρων.
3. Εκτεταμένοι έλεγχοι και συντήρηση όλου του φωτισμού και των δικτύων του με βάση την τεχνική περιγραφή του αντικειμένου πέραν των εβδομαδιαίων, θα επαναλαμβάνονται ανά τρίμηνο. Στην συνέχεια θα συνιστάται και θα παραδίδεται αναφορά για την καλή κατάσταση όλου του δικτύου φωτισμού η οποία θα επικυρώνεται από την τεχνική Υπηρεσία.
4. **Ο ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τρίτων καθώς και για την ασφάλεια του προσωπικού του.**
5. Στις υποχρεώσεις/έξοδα του αναδόχου περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες απαιτηθούν για την έντεχνη εκτέλεση των έργων, οι δαπάνες για την λήψη των επιβαλλόμενων έκτακτων μέτρων προστασίας στην κυκλοφορία και των εργαζομένων (σήμανση) καθώς και των γειτονικών εγκαταστάσεων των δικτύων κοινής ωφέλειας. Καμία άλλη οικονομική απαίτηση πέρα της συμβατικής, δεν μπορεί να αξιώσει ο ανάδοχος για οποιοδήποτε άλλη επιπλέον εργασία προκύψει κατά την συντήρηση του ηλ/κου δικτύου φωτισμού μετά των φωτιστικών.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε τακτικό εβδομαδιαίο έλεγχο όλου του φωτισμού. Η αποκατάσταση τυχόν βλαβών πρέπει να ολοκληρώνεται **εντός δύο ημερών, από της ειδοποίησης ή διαπίστωσης** συμπεριλαμβανομένης της ημέρας ειδοποίησης, για τις συνήθεις βλάβες (όπως αλλαγή λαμπτήρα, μετασχηματιστή, ρελέ κ.λ.π.). Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται καθυστερήσεις που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή στην αποδεδειγμένη μη εξεύρεση ηλ/κου υλικού στην τοπική αγορά. Η περίπτωση αυτή μπορεί να περιοριστεί με την αρχική πρόταση από τον ανάδοχο με την προμήθεια από τον Ο.Λ.Η. λίστα με τα πλέον συχνά χρησιμοποιούμενα ηλ/κα υλικά.
7. Σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης ιστού, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει γι' αυτό **εντός 5 ημερών**, χωρίς απαίτηση επιπλέον αμοιβής για την εργασία που θα χρειαστεί. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος αποξήλωσης και ανακατασκευής της βάσης από σκυρόδεμα καθώς και η αντικατάσταση πυλώνων 30-35 μέτρων. Για σοβαρότερες εργασίες επισκευής ο χρόνος για αποκατάσταση της βλάβης θα καθορίζεται από τον επιβλέποντα.

8. Η αποκατάσταση τυχόν βλαβών που παρακωλύουν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, των δραστηριοτήτων της ΟΛΗ ΑΕ και των χρηστών της, πρέπει να ολοκληρώνεται άμεσα από της ειδοποίησης ή διαπίστωσης των.

Η διάρκεια του έργου είναι έως την εξάντληση των προυπολογιζόμενων 2.600 ωρών, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ΟΛΗ Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το σύνολο των ωρών της σύμβασης που θα υπογραφεί σε εφαρμογή της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση κατά την οποία, ρυθμιστεί με διαφορετικό τρόπο η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, η σύμβαση δύναται να περιοριστεί κατά το μέτρο που θα επιβάλουν οι νέες συνθήκες, ή και να διακοπεί αζημίως. Για τη διακοπή ή τον περιορισμό της σύμβασης θα προηγείται απαραίτητα δεκαήμερη έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου.

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των **40.000,00€** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – **49.600 ,00€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών **ISUPPLIES**, εισέρχοντας στην ιστοσελίδα <https://porthraklion.isupplies.gr/>, κι αναζητώντας τον υπ' αριθμόν πρωτ: **2420/2025** διαγωνισμό, έως την **10η Απριλίου 2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.**

Ενδιαφερόμενοι που δεν είναι χρήστες της πλατφόρμας <https://isupplies.gr/>, είναι απαραίτητη η εγγραφή τους ως νέοι προμηθευτές/χρήστες, πατώντας στη λέξη Εγγραφή πάνω δεξιά της σελίδας.

Σε περίπτωση διευκρινήσεων – οδηγιών εγγραφής μπορούν να απευθυνθούν στον τεχνικό της ISUPPLIES τηλ: 2103601671.

Περεταίρω διευκρινήσεις πάνω στο αντικείμενο της διακήρυξης στα τηλέφωνα 2810338184 κ. Μαστοράκη Κατερίνα και 2810338112 κ. Τσιπλοστεφανάκη Εμμανουήλ.

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- i) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.
- ii) Φορολογική ενημερότητα.
- iii) Ασφαλιστική ενημερότητα.

7. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

Πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο κ. Τσιπλοστεφανάκης Εμμ, Τηλ.: 2810338112.

Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα κ. Μαστοράκη Κατερίνα, τηλ: (+30) 2810 338184.

Ο Δ/νων Σύμβουλος

Μηνάς Παπαδάκης